Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. NOWA WIEŚ - etap II

Inwestor Gmina Rozdrażew

Wykonawca :

Prawidłowo wypełniony kosztorys obejmuje: kosztorys ofertowy, tabelaryczne zestawienie cen R,M,S

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. NOWA WIEŚ --- ETAP II		
		1. WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ		
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1,00
		2. ZAKRES DROGOWY		
		2.1 Roboty przygotowawcze		
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3600
		2.2 Roboty rozbiórkowe		
3	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	4,00
		2.3 Roboty ziemne		
4	KNR 2-01 0210/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km (krawędź jezdni obustronnie)		
		(360 x 0.5 x 0,10) x 2	m3	36,00
		razem	m3	36,00
		2.4 Podbudowa z kruszywa średnio 12cm (od 16 do 8cm)		
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)		
		(360 x 3,2)	m2	1.152,00
		3 x (5 x 0,5)	m2	7,50
		razem	m2	1.159,50
6	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
		(Krotność= 4)	m2	1.159,50
		2.5 Nawierzchnia o gr.5cm		
7	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm (frakcja 0/12,8mm)		
		(360 x 3,1)	m2	1.116,00
		3 x (5 x 0,5)	m2	7,50
		razem	m2	1.123,50
8	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 2)	m2	1.123,50

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. NOWA WIEŚ --- ETAP II				
	1. WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ				
1	Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1,00		
	2. ZAKRES DROGOWY				
	2.1 Roboty przygotowawcze				
2	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3600		
	2.2 Roboty rozbiórkowe				
3	KNNR 5 0721/01 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	4,00		
	2.3 Roboty ziemne				
4	KNR 2-01 0210/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km (krawędź jezdni obustronnie)	m3	36,00		
	2.4 Podbudowa z kruszywa średnio 12cm (od 16 do 8cm)				
5	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)	m2	1.159,50		
6	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 4)	m2	1.159,50		
	2.5 Nawierzchnia o gr.5cm				
7	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm (frakcja 0/12,8mm)	m2	1.123,50		
8	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	1.123,50		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Nr	Opis robót	Wartość
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. NOWA WIEŚ --- ETAP II	
1.	WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ	
2.	ZAKRES DROGOWY	
2.1	Roboty przygotowawcze	
2.2	Roboty rozbiórkowe	
2.3	Roboty ziemne	
2.4	Podbudowa z kruszywa średnio 12cm (od 16 do 8cm)	
2.5	Nawierzchnia o gr.5cm	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Zestawienie robocizny

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bituminiarze gr.II	r-g	40,67		
2	Bituminiarze gr.III	r-g	5,62		
3	Robotnicy gr.I	r-g	77,61		
4	Robotnicy gr.II	r-g	19,69		
5	Robotnicy	r-g	0,16		
	Razem		**143,74**		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kruszywo granitowe, kamień łamany sort. uziarn. 0-31,5mm	t	295,09		
2	Miał do nawierzchni drogowych 0-4mm	t	16,58		
3	Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.ścier. (frakcja 0/12,8mm)	t	140,44		
4	Słupki drewniane d=70mm	m3	0,04		
5	Woda	m3	13,95		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1)	m-g	3,82		
2	Piła spalinowa do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW (1)	m-g	0,25		
3	Rozkład.mas bitum.4.5m (2)	m-g	10,56		
4	Równiarka samojezdna 100KM	m-g	3,83		
5	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	2,74		
6	Samochód samowyładowczy 5-10t (1)	m-g	6,24		
7	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	46,27		
8	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	10,56		
	Razem		**84,27**		