

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. NOWA WIEŚ

Inwestor Gmina Rozdrażew
Wykonawca :

Prawidłowo wypełniony kosztorys obejmuje: kosztorys ofertowy, tabelaryczne zestawienie cen R,M,S

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. NOWA WIEŚ		
		1. WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ		
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1,00
		2. ZAKRES DROGOWY		
		2.1 Roboty przygotowawcze		
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,7500
		2.2 Roboty rozbiórkowe		
3	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm 20 x 0,5	m2	10,00
		razem	m2	10,00
4	KNR 2-31 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	10,00
5	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	20,00
		2.3 Roboty ziemne		
6	KNR 2-01 0210/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km (krawędź jezdni obustronnie) (750 x 0,5 x 0,10) x 2	m3	75,00
		razem	m3	75,00
		2.4 Podbudowa z kruszywa średnio 15cm (od 20 do 10cm)		
7	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm) (750 x 3,2) 5 x (5 x 0,5)	m2	2.400,00
		razem	m2	12,50
			m2	2.412,50
8	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 7)	m2	2.412,50

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2.5 Nawierzchnia o gr.5cm		
9	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm (frakcja 0/12,8mm) (750 x 3,1) 5 x (5 x 0,5)	m2	2.325,00
			m2	12,50
		razem	m2	2.337,50
10	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	2.337,50

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. NOWA WIEŚ				
	1. WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ				
1	Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1,00		
	2. ZAKRES DROGOWY				
	2.1 Roboty przygotowawcze				
2	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,7500		
	2.2 Roboty rozbiórkowe				
3	KNR 2-31 0803/01 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	10,00		
4	KNR 2-31 0803/02 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	10,00		
5	KNNR 5 0721/01 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	20,00		
	2.3 Roboty ziemne				
6	KNR 2-01 0210/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km (krawędź jezdni obustronnie)	m3	75,00		
	2.4 Podbudowa z kruszywa średnio 15cm (od 20 do 10cm)				
7	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)	m2	2.412,50		
8	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 7)	m2	2.412,50		
	2.5 Nawierzchnia o gr.5cm				
9	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm (frakcja 0/12,8mm)	m2	2.337,50		
10	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	2.337,50		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Nr	Opis robót	Wartość
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. NOWA WIEŚ	
1.	WYMAGANIA OGÓLNE ZGODNE Z UMOWĄ	
2.	ZAKRES DROGOWY	
2.1	Roboty przygotowawcze	
2.2	Roboty rozbiórkowe	
2.3	Roboty ziemne	
2.4	Podbudowa z kruszywa średnio 15cm (od 20 do 10cm)	
2.5	Nawierzchnia o gr.5cm	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bituminiarze gr.II	r-g	84,62		
2	Bituminiarze gr.III	r-g	11,69		
3	Robotnicy gr.I	r-g	168,84		
4	Robotnicy gr.II	r-g	47,27		
5	Robotnicy	r-g	0,79		
	Razem		313,21		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kruszywo granitowe, kamień łamany sort. uziarn. 0-31,5mm	t	767,42		
2	Miał do nawierzchni drogowych 0-4mm	t	34,50		
3	Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.ścier. (frakcja 0/12,8mm)	t	292,19		
4	Słupki drewniane d=70mm	m3	0,08		
5	Woda	m3	36,35		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1)	m-g	7,97		
2	Piła spalinowa do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW (1)	m-g	1,26		
3	Rozkład.mas bitum.4.5m (2)	m-g	21,97		
4	Równiarka samojezdna 100KM	m-g	9,41		
5	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	5,81		
6	Samochód samowyładowczy 5-10t (1)	m-g	13,00		
7	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	105,69		
8	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	21,97		
	Razem		187,07		