

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb]

Inwestor Gmina Rozdrażew
Wykonawca :

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb]		
		1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.	szt.	1,00
2	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,0850
3	KNR SEK-06- 01 0106/03	Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 5cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych	m	25,0
4	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	512,50
		(40 x 5,5) + (45 x 6,5) razem	m2	512,50
5	KNR 2-01 0214/02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 10) 512,5 x 0,15	m3	76,88
		razem	m3	76,88
		2. Podbudowa		
6	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)	m2	512,5
7	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	512,50
		3. Nawierzchnia		
8	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm (frakcja 0/12,8mm)	m2	512,5
9	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	512,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4. Oznakowanie pionowe		
10	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	3
11	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ² - typ średni	szt	3

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb]				
	1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.	szt.	1,00		
2	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,0850		
3	KNR SEK-06-01 0106/03 Mechaniczne cięcie szczelin na głębokość 5cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych	m	25,0		
4	KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	512,50		
5	KNR 2-01 0214/02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 10)	m3	76,88		
	2. Podbudowa				
6	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)	m2	512,5		
7	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	512,50		
	3. Nawierzchnia				
8	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm (frakcja 0/12,8mm)	m2	512,5		
9	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	512,5		
	4. Oznakowanie pionowe				
10	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	3		
11	KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 - typ średni	szt	3		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Nr	Opis robót	Wartość
	PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb]	
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	
2	Podbudowa	
3	Nawierzchnia	
4	Oznakowanie pionowe	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bituminiarze gr.II	r-g	18,55		
2	Bituminiarze gr.III	r-g	2,56		
3	Robotnicy gr.I	r-g	25,30		
4	Robotnicy gr.II	r-g	123,51		
5	Robotnicy	r-g	1,04		
	Razem		170,97		

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Gruz z betonu żwirowego	m3	0,14		
2	Kruszywo granitowe, kamień łamany sort. uziarn. 0-31,5mm	t	108,70		
3	Miał do nawierzchni drogowych 0-4mm	t	7,33		
4	Miesz.miner-asfalt.grys-żwir.do war.ścier. (frakcja 0/12,8mm)	t	64,06		
5	Słupki drewniane d=70mm	m3	0,009		
6	Słupki z rur stalowych	kg	58,89		
7	Tablice znaków drogowych	szt	3,00		
8	Woda	m3	5,34		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła spalinowa do cięcia szczelin 11kW wraz z tarczą	m-g	1,65		
2	Rozkład.mas bitum.4.5m (2)	m-g	4,82		
3	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,21		
4	Równiarka samojezdna 100KM	m-g	1,28		
5	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,88		
6	Samochód samowyładowczy 5-10t	m-g	13,38		
7	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	4,05		
8	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	19,27		
9	Walec statyczny samojezdny 15t	m-g	4,82		
10	Zrywarka przyczepna	m-g	4,05		
	Razem		54,39		