Budowa parkingu przy ulicy Krotoszyńskiej w Rozdrażewie

Przekrój normalny wraz ze szczegółami konstrukcji jezdni, chodnika i krawężnika



Krawężnik 30x15 [cm] na podsypce cementowej

Ława z oporem z betonu C15/20 30x30 [cm]

Obrzeże betonowe 8x20 [cm]

Ława z betonu C15/20 15x15 [cm]

Nawierzchnia z kostki betonowej	6 [cm]
Podsypka cementowo - piaskowa Rm=5 [MPa]	3 [cm]
Warstwa odsączająca z piasku	15 [cm]

Nawierzchnia z kostki betonowej	8 [cm]
Podsypka cementowo - piaskowa Rm=5 [MPa]	3 [cm]
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo granitowe 0-31 [mm])	5 [cm]
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo granitowe 0-63 [mm])	15 [cm]
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 [MPa]	15 [cm]

Ściek z kostki gr. 6 cm

Nazwa i adres inwestora		Projekt budowlany	
Gmina Rozdrażew Rynek 3 63-708 Rozdrażew		Budowa parkingu przy ulicy Krotoszyńskiej w Rozdrażewie - przekroje normalne.	
		Rysunek nr 3 Skala 1:20	
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	Andrzej Leki	upr. Nr UAN 7342-172/94	
Opracował	Piotr Sasin	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
Branża: drogowa		Data: maj 2018r.	